




ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH w Katowicach

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880



Śląskie.
Pozytywna energia

Katowice,

- 8. LIP. 2016

JEDNOSTKI TERENOWE:

DM/KJ/DKP3177/DKW 1564 /2016

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Warszawska 168
ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

POŚWIADCZENIE

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach niniejszym poświadcza, że Firma RPM Spółka Akcyjna, ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec, wykonała w 2015 na zlecenie tutejszego Zarządu „Remont prawostronnego wału rzeki Liswarty na długości 0,950 km w m. Starokrzepice-Zawodzie, gm. Krzepice, pow. kłobucki, woj. śląskie” – umowa nr K/174/2015/OCZ z dn. 30.06.2015r.

Termin zakończenia robót: 21.09.2015r.

Wartość robót: 1 263 148,48 zł brutto

Zakres robót obejmował m.in.:

– ręczne wykoszenie porostów	7 016,02 m ²
– karczowanie drzew	3 szt.
– zdjęcie warstwy humusu gr. 5cm	7 704,4 m ²
– wykopy spycharkami	2 121,82 m ³
– wykopy koparkami	188,15 m ³
– korytowanie	1 394,33 m ²
– drenaż rurowy korytkowy PCV Ø145mm	200 mb
– studzienki rewizyjne i zbiorcze	2 szt.
– dogęszczenie istniejącego wału	2 739,81 m ³
– zagęszczenie stopni na skarpach	5 050 m ²
– formowanie nasypu z odkładu	2 121,82 m ³
– formowanie nasypu z dowozem	940,79 m ³
– plantowanie skarp	7 016,02 m ²
– humusowanie skarp	7 016,02 m ²
– ścianka szczelna z grodziec winylowych	4 233,38 m ²
– GW-460/5,5 gł. do 6 m	
– oczep żelbetowy	188,15 m ³
– ułożenie geomembrany PVC gr. 1,5 mm	5 049,29 m ²
– zabezpieczenie skarp siatką stalową ocynkowaną z drutu 2,7 mm	4 672,99 m ²
– droga technologiczna z tłuczni kamiennego	1 394,33 m ²

Ocena jakości wykonanych robót „dobra”.

Roboty były wykonane przez Wykonawcę zgodnie z warunkami umownymi, terminowo przy zachowaniu należytej staranności oraz dobrą współpracą ze zleceniodawcą.

Z-CADYREK...
ds. Administracji i Zamówień Publicznych
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach

Mariusz Olszowski

Uwaga: Poświadczenie zostaje wydane na wniosek strony
Sporządził: K. Jakubas