



Powiat Włoszczowski  
ul. Wiśniowa 10  
29-100 Włoszczowa

**POWIAT WŁOSZCZOWSKI**  
woj. Świętokrzyskie  
29-100 Włoszczowa  
ul. Wiśniowa 10

Gmina Włoszczowa  
ul. Partyzantów 14  
29-100 Włoszczowa



**GMINA WŁOSZCZOWA**  
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa  
REGON 291009923  
NIP 6090002217

Włoszczowa 29.05.2020 r.

## REFERENCJE

**Powiat Włoszczowski** z siedzibą we Włoszczowie ul. Wiśniowa 10 oraz **Gmina Włoszczowa** z siedzibą we Włoszczowie ul. Partyzantów 14 wspólnie poświadczają, że przedsiębiorstwo **RPM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Lublińcu ul. Niegolewskich, 42 – 700 Lubliniec wykonało na rzecz tutejszego Powiatu i Gminy zgodnie z umowami:

- Nr 10/In/2019 z dnia 10.06.2019 r. na roboty budowlane „Przebudowa ulicy Wiśniowej we Włoszczowie”: Powiat Włoszczowski
- Nr 7/2019 z dnia 10.06.2019 r. na roboty budowlane „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie : Gmina Włoszczowa

realizowanych w ramach projektu p.n. „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców” roboty budowlane w zakresie i terminach:

### **I. Przebudowa ulicy Wiśniowej we Włoszczowie (o długości 1,10 km)**

**Od 10.06.2019r. do 31.10 2019 r.**

- Mechaniczna stabilizacja podłoża cementem gr. 20cm	–	2.721,70 m <sup>2</sup> ,
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 23 cm	–	2.854,70 m <sup>2</sup> ,
- Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7cm	–	2.721,70 m <sup>2</sup> ,
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4cm	–	1.223,50 m <sup>2</sup> ,
- Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10cm	–	8.021,10 m <sup>2</sup> ,
- Warstwa wiążąca naw. asfaltowej gr. 6 cm	–	8.340,70 m <sup>2</sup> ,
- Warstwa ścieralna naw. asfaltowej gr. 5 cm	–	9.431,20 m <sup>2</sup> ,
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm (chodnik)	–	1.284,65 m <sup>2</sup> ,
- Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm (zjazdy)	–	355,68 m <sup>2</sup> ,
- Nawierzchnie z kostki gr. 8cm (chodnik - kostka nowa)	–	744,58 m <sup>2</sup> ,
- Nawierzchnie z kostki gr. 8 cm (zjazdy - kostka nowa)	–	130,25 m <sup>2</sup> ,
- Nawierzchnie z kostki gr. 6cm (chodnik)	–	1.009,55 m <sup>2</sup> ,
- Nawierzchnie z kostki gr. 8cm (zjazdy)	–	263,68 m <sup>2</sup> ,
- Krawężnik betonowy wystający 15x30cm	–	548,20 mb,
- Krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm	–	622,30 mb,
- Obrzeże betonowe 30x8 cm	–	589,40 mb,
- Bariery ochronne stalowe U-12a	–	12,00 mb,
- Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi	–	199,78 m <sup>2</sup> ,

- Pionowa regulacja istniejących urządzeń – 65,00 szt.,
  - Przebudowa napowietrznej linii energetycznej eNn – 1 kpl.
- Wartość robót brutto – 1 761 554,44 zł**

## **II. „ Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie ”**

**Od 10.06.2019 r. do 31.04.2020 r.**

- montaż kanałów z rur PE Ø 800 o długości L = 206,50 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 700 o długości L = 124,50 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 600 o długości L = 312,50 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 500 o długości L = 187,50 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 450 o długości L = 150,00 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 400 o długości L = 80,50 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 350 o długości L = 87,00 m,
- montaż kanałów z rur PE Ø 300 o długości L = 908,50 m,
- montaż kanałów z rur PP Ø 200 o długości L = 493,00 m,
- montaż studni żelbetowych Ø 1500 w ilości 35 szt.,
- montaż studni żelbetowych Ø 1200 w ilości 42 szt.,
- montaż studni żelbetowych Ø 1000 w ilości 4 szt.,
- montaż studni żelbetowych Ø 500 w ilości 123 szt. pod wpusty uliczne,
- montaż wpustów liniowych Ø 300 w ilości 3 szt.,
- przewiert rurą stalową Ø 1000 mm pod DW 786 10,50 m,
- montaż separatora koalescencyjnego o wydajności hydraulicznej 200 l/s - 1 kpl,
- montaż osadnika zawieszin mineralnych i organicznych o objętości całkowitej 21 m<sup>3</sup> - 1 kpl ,
- montaż studni przelewowej - 1 szt.
- oczyszczenie rowu na długości 20 m i istniejącego kanału deszczowego Ø 800 mm na długości 700 mb. odprowadzającego wody deszczowe do odbiornika,
- montaż trójników z PE-HD Ø300/200 mm, Ø600/200 mm, Ø800/200 mm,
- montaż wpustów deszczowych z osadnikiem z kratą zwykłą prostokątną żeliwną,
- montaż odwodnienia liniowego – korytka o szer. 300 mm z rusztem żeliwnym szczelinowym,
- wykonanie robót odtworzeniowych i porządkowych.

**Wartość robót brutto - 4 712 095,88 zł**

**Roboty zostały wykonane należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone w umownych terminach.**

**POWIAT WŁOSZCZOWSKI**  
**woj. Świętokrzyskie**  
 29-100 Włoszczowa  
 ul. Wieniowa 10

**Z up. BURMISTRZA**

**mgr inż. Włodzimierz Rak**  
 Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,  
 Inwestycji i Planowania Przestrzennego

**KIEROWNIK**  
**Wydziału Inwestycyjnego**

**inż. Krystyna Otulęmba**